
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej na terenie działki nr 139 obręb Stójków

ADRES INWESTYCJI: obręb Stójków

INWESTOR: Gmina Łądek - Zdrój

ADRES INWESTORA: 57-540 Łądek - Zdrój, ul. Rynek 31

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa

ŁUKASZ DOBOSZ

DATA OPRACOWANIA: 2017-03-11

WYKONAWCA:

INWESTOR:

mgr inż. Łukasz Dobosz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ewid. 300/DOS/19
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń

Przebudowa drogi gminnej działka nr 139 obręb Stójków

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej działka nr 139 obręb Stójków					
1		Wycinka drzew			
1	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
3	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
5	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłuźyc na odległość 5 km	m3		
		70,76	m3	70,760	
				RAZEM	70,760
6	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp		
		107,87	mp	107,870	
				RAZEM	107,870
7	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp		
		120	mp	120,000	
				RAZEM	120,000
8	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0,02	ha	0,020	
				RAZEM	0,020
9	KNKRB 1 0107-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości typu drobne gałęzie, kora, korzenie i wrzos ze spalaniem na miejscu	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
2		Roboty ziemne			
10	KNR 2-01 0207-03 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m3		
		96,25	m3	96,250	
				RAZEM	96,250
3		Konstrukcja jezdni			
11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		2101	m2	2 101,000	
				RAZEM	2 101,000
12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		2101	m2	2 101,000	
				RAZEM	2 101,000
13	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
		2013	m2	2 013,000	
				RAZEM	2 013,000
14	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		

Przebudowa drogi gminnej działka nr 139 obręb Stójków

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2013	m2	2 013,000	
				RAZEM	2 013,000
15 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1969	m2	1 969,000	
				RAZEM	1 969,000
16 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1969	m2	1 969,000	
				RAZEM	1 969,000
17 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1925	m2	1 925,000	
				RAZEM	1 925,000
4		Rowy melioracyjne			
18 d.4	KNKRB 1 0233-05	Mechaniczne kopanie rowów o szerokości do 1m w gruncie kat. I-II koparkami podsiębiernymi 0.25 m3	m		
		550	m	550,000	
				RAZEM	550,000
5		Pobocza utwardzone			
19 d.5	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		550	m2	550,000	
				RAZEM	550,000