

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie prac konserwacyjnych row melioracji szczegółowej działka nr 82W w km 0+000 - 0+150					
1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0.15	km km	0.150	
				RAZEM	0.150
2	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
9	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 1.96	m ³ m ³	1.960	
				RAZEM	1.960
11	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 3	mp mp	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 11.57	mp mp	11.570	
				RAZEM	11.570
13	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.01	ha ha	0.010	
				RAZEM	0.010
14	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu 600	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
15	KNR 2-01 0224-04	Wykopy rowów i kanałów melior. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.III 138	m ³ m ³	138.000	
				RAZEM	138.000
16	KNR 2-01 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 600	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
17	KNR 2-01 0507-05	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 450	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
18	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 450	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
19	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
20	KNR 2-11 0524-02	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębok. 0.80 m w grunt kat.III 600	szt. szt.	600.000	
				RAZEM	600.000
21	KNR 2-11 0521-04	Wykonanie palisady przy śr.kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat.III 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 2-01 0207-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000