

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju					
1 Roboty przygotowawcze i towarzyszące					
1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 1734*0.32	m ³ m ³		
				554.880	
				RAZEM	554.880
2	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 1734*0.32	m ³ m ³		
				554.880	
				RAZEM	554.880
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 529.0	m m		
				529.000	
				RAZEM	529.000
4	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 1225*2	m m		
				2450.000	
				RAZEM	2450.000
2 Roboty kablowe					
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 1214.0	m m		
				1214.000	
				RAZEM	1214.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 730.0	m m		
				730.000	
				RAZEM	730.000
7	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 138.0	szt. szt.		
				138.000	
				RAZEM	138.000
3 Słupy oświetleniowe i elementy oświetleniowe					
8	KNNR 5 1001-01 + kalk. własna	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 30.0	szt. szt.		
				30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNNR 9 1006-02	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych 32.0	szt. szt.		
				32.000	
				RAZEM	32.000
10	KNNR 9 1004-02	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 4-7 m 62.0	kpl kpl		
				62.000	
				RAZEM	62.000
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego słupie 30.0	szt. szt.		
				30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ² 1830.0	m m		
				1830.000	
				RAZEM	1830.000
13	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 68.0	odc. odc.		
				68.000	
				RAZEM	68.000
14	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 1.0	prób. prób.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba) 61.0	prób. prób.		
				61.000	
				RAZEM	61.000
16	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 61.0	szt. szt.		
				61.000	
				RAZEM	61.000