

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Szata roślinna parku	1	11
2	Nawierzchnia Alei Modrzewiowej	12	29

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Szata roślinna parku</b>			
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Usunięcie drzew wraz z wyfrezowaniem karpiny, pocięciem na klocki i wywiezienie urobku - drzewa o średnicy pnia do 20 cm	szt		
		82	szt	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Usunięcie drzew wraz z wyfrezowaniem karpiny, pocięciem na klocki i wywiezienie urobku - drzewa o średnicy pnia do 21-40 cm	szt		
		42	szt	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Usunięcie drzew wraz z wyfrezowaniem karpiny, pocięciem na klocki i wywiezienie urobku - drzewa o średnicy pnia do 41-60 cm	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Usunięcie drzew wraz z wyfrezowaniem karpiny, pocięciem na klocki i wywiezienie urobku - drzewa o średnicy pnia powyżej 61 cm	szt		
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Założenie wiązania elastycznego podczas pielęgnacji drzew.	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Pielęgnacja drzew bez założenia wiązania elastycznego - dla drzew o średnicy do 21 cm.	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Pielęgnacja drzew bez założenia wiązania elastycznego - dla drzew o średnicy 21 - 40 cm.	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Pielęgnacja drzew bez założenia wiązania elastycznego - dla drzew o średnicy do 41-60 cm.	szt		
		32	szt	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Pielęgnacja drzew bez założenia wiązania elastycznego - dla drzew o średnicy powyżej 60 cm.	szt		
		45	szt	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Usunięcie karpin pozostałych po wcześniejszych wycinkach przez wybranie karpiny min 20 cm poniżej powierzchni gruntu z wypełnieniem otworu ziemią - na powierzchniach trawiastych.	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
d.1	<b>KNR 2-01 0109-02 wycena indywidualna</b>	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości - wycięcie pojedynczych krzewów i resztek żywopłotów.	ha		
		0.027	ha	0.027	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.027</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia Alei Modrzewiowej</b>			
d.2	<b>KNR 2-01 0105-04 wycena indywidualna</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) - stare pnie w nawierzchni.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
d.2	<b>KNR 4-01 0212-03 wycena indywidualna</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stopy betonowe starych słupów	m <sup>3</sup>		
		1.00*1.00*1.00*2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2	<b>KNR 4-01 0212-02</b> wycena indywidualna	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm.  Rozebranie ławek parkowych - skucie stóp betonowych pod stopami ławek parkowych. Ławki złożone w jednym miejscu. 10*0.30*0.30*0.30*4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.080	  <b>RAZEM</b> <b>1.080</b>
15 d.2	<b>KNR 2-31 0804-01</b> wycena indywidualna	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm  12.25*44.00+20.00*(7.50+12.50)/2+6.50*(7.00+7.50)/2+12.50*3.00+0.5*10.00*3.00+0.5*12.50*2.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  854.250	  <b>RAZEM</b> <b>854.250</b>
16 d.2	<b>KNR 2-31 0804-02</b> wycena indywidualna	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5  854.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  854.250	  <b>RAZEM</b> <b>854.250</b>
17 d.2	<b>KNR 2-31 0814-02</b> wycena indywidualna	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - istniejące obrzeża betonowe 8x28 cm.  47.50+1.00*2+35.50+71.00+14.00	m  m	  170.000	  <b>RAZEM</b> <b>170.000</b>
18 d.2	<b>KNR 2-31 0812-02</b> wycena indywidualna	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu  170.00*0.15*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.550	  <b>RAZEM</b> <b>2.550</b>
19 d.2	<b>KNR 2-31 0103-04</b> wycena indywidualna	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  854.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  854.250	  <b>RAZEM</b> <b>854.250</b>
20 d.2	<b>KNR 2-31 0104-07</b> analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm.  Warstwa odsączająca wykonana z piasku - gr. 0,10 [m]. 854.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  854.250	  <b>RAZEM</b> <b>854.250</b>
21 d.2	<b>KNR 2-31 0114-05</b> analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 4 - 31,5 mm - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm.  854.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  854.250	  <b>RAZEM</b> <b>854.250</b>
22 d.2	kalk. własna	Podbudowa z Hanse Mineral według normy DIN 18035-5 - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 5 cm. Powierzchnie wyprofilować i zagęścić zgodnie z profilem. Powierzchnie zagęścić mechanicznie. 854.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  854.250	  <b>RAZEM</b> <b>854.250</b>
23 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia z Hanse Grand Kolor beżowo - złoty według normy DIN 18035-5 - warstwa górna klinująca o grub. po zagęszcz. 3 cm. Powierzchnie wyprofilować i zagęścić zgodnie z profilem. Powierzchnie zagęścić mechanicznie. 854.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  854.250	  <b>RAZEM</b> <b>854.250</b>
24 d.2	<b>KNR 2-31 0401-02</b> wycena indywidualna	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV  12.00+43.00+2.00+1.00+20.00+29.00+13.50+35.00+27.50+45.00-3.50	m  m	  224.500	  <b>RAZEM</b> <b>224.500</b>
25 d.2	<b>KNR 2-31 0402-03</b> wycena indywidualna	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - B15  0.20*0.15*224.50	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.735	  <b>RAZEM</b> <b>6.735</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.2	<b>KNR 2-31 0404-05</b> wycena indywidualna	Krawężniki kamienne granitowe o wymiarach 10x20 - 12x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej  224.50	m  m	  224.500	  
				<b>RAZEM</b>	<b>224.500</b>
27 d.2	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 854.25*0.20+170.00*0.28*0.08+2.55+2.00+1.08	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  180.288	  
				<b>RAZEM</b>	<b>180.288</b>
28 d.2	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 180.288	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  180.288	  
				<b>RAZEM</b>	<b>180.288</b>
29 d.2	<b>Wycena indywidualna</b>	Składowanie gruzu wraz z opłatą wysypiskową  170.00*0.28*0.08+2.55+2.00+1.08	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  9.438	  
				<b>RAZEM</b>	<b>9.438</b>