



- Uwaga:**
1. Kominy A i B przemurować od poziomu strychu z cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie 10 MPa na wysokość 60 cm powyżej linii kalenicy. Komin C do wysokości 30 cm poniżej kalenicy - ewntualnie wysokość komina C skorygować na budowie zgodnie z wymaganiem PN. Kominy otynkowane również powyżej linii dachu.
  2. Na trzonach kominowych zamontować ławy kominiarskie systemowe w odległości max. 1,2 m od wierzchołka komina, dla komina C zamontować klamry wylazowe szerokości min. 40 cm w rozstawie 0,3 m. Rozmieszczenie ław, klamer i stopni kominiarskich skorygować w trakcie realizacji.
  3. Założono likwidację istniejących okien w korycie odwadniającym.
  4. Okna połaciowe do doświetlenia mieszkań wg odrębnego opracowania dla przebudowy mieszkań poddasza.
  5. Wymienić istniejące wywiewki pionów kanalizacyjnych.

Inwestor: Zarząd Budynków Komunalnych ul. Fabryczna 7a 57-540 Łądek Zdrój		Obiekt: Remont budynku mieszkalno-usługowego Rynek 13 w Łądku-Zdroju Faza projektowa projekt budowlano-wykonawczy	
Adres budowy: 57-540 Łądek-Zdrój ul. Rynek 13 nr dz. 162/7, AM-5, obręb Stare Miasto			
Rzut dachu.			Skala 1:50
Autor: nr uprawnień:	mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik nr upr. 14500/DUM		06.2010 r.
Opisano:	—		Rys. nr 7/A
Spisano:	mgr inż. arch. Andrzej Berkowski nr upr. AU-F 1-4-6979		
MD Projekt 57-300 Kłodzko ul. Polebka 1/12 tel. 601 777 156			