

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA 0 – PIWNICE		
NUMER POMIESZCZENIA	FUNKCJA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
0.01	TECHNICZNE	19,7200
0.01A	TECHNICZNE	6,1100
0.02	KOMUNIKACJA	84,8400
0.03	GOSPODARCZE	30,3400
0.04	GOSPODARCZE	22,6800
0.05	GOSPODARCZE	14,7500
0.06	GOSPODARCZE	6,5400
0.07	GOSPODARCZE	5,2900
0.08	GOSPODARCZE	12,6200
0.09	GOSPODARCZE	20,1600
0.10	GOSPODARCZE	3,9200
0.10A	ROZDZIELNICA NN	2,5400
0.11	GOSPODARCZE	61,4100
0.12	TECHNICZNE	21,7700
0.13	KOMUNIKACJA	13,6000
0.14	GOSPODARCZE	16,7000
SUMA		326,29

Sf1

ściana z cegły pełnej iniekcyjnie zabezpieczona przed wilgocią	
2x mineralna zaprawa wodoszczelna	
tynk perlitowy T1 CSII	3cm
gładź cementowo-wapienna	1cm

Sf2

ściana z cegły pełnej iniekcyjnie zabezpieczona przed wilgocią	
tynk perlitowy T1 CSII	3cm
gładź cementowo-wapienna	1cm

Sc1

ściana z cegły pełnej	
tynk perlitowy T1 CSII	3cm
tynk gipsowy	1cm

Sc2

ściana z cegły pełnej	
bloczek z bet. komórkowego	15cm
tynk gipsowy	1cm

Sc3

ściana z cegły pełnej	

Sc5

tynk gipsowy	1cm
bloczek piaskowo-wapienny	18cm
tynk gipsowy	1cm

Sc5a

tynk gipsowy	1cm
bloczek piaskowo-wapienny	15cm
tynk gipsowy	1cm

Sc5b

tynk gipsowy	1cm
bloczek piaskowo-wapienny	8cm
tynk gipsowy	1cm

Sc6

gładź gipsowa	0,5cm
2xpłyta ogniochronna	2,5cm
ruszt z profili CD60	3cm
wełna szklana w grubości kostr.	18cm
ruszt z profili CD60	3cm
2xpłyta ogniochronna	2,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

UWAGI:
1. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
2. Wszystkie użyte materiały należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów ujętymi w kartach technicznych.
3. Modyfikacje przyjętych rozwiązań, należy skonsultować je z projektantem.
4. Relacje pomiędzy przyjętymi wymiarami, a stanem istniejącym należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac wykonawczych, ewentualne rozbieżności i ich konsekwencje konstrukcyjno-estetyczne wymagać będą porozumienia projektantem.
5. Rysunek rozpatrywać razem z rys. rzutów i przekrojów oraz dokumentacją konstrukcyjną.
6. Rodzaje i grubości opisanych materiałów przyjąć zgodnie z rysunkami projektowymi budynku.
7. Wszystkie rozwiązania dotyczące izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej muszą spełniać poniższe wytyczne:
- na ścianach fundamentowych należy stosować izolację przeciwwilgociową na bazie płynu
- posadzkę na gruncie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo stosując np. folię PE
8. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania materiałowe wraz z detalami, muszą przed realizacją uzyskać akceptację Projektanta.

BIURO INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWA Andrzej Kociński Ponikwa 45 57-500 Bystrzyca Kł.	Inwestor: Gmina Lądek-Zdrój Rynek 31, 57-540 Lądek - Zdrój		
	Temat: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia Inkubatora przedsiębiorczości		
Rysunek:	**Rzut piwnicy**	skala:	1:50
Projektant:	arch. Bartosz Żmuda, 15/04/DOIA, 140/DOŚ/05	Data:	08.2017
Specjalność:	ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY	Nr rys.:	**01**