

Łądek-Zdrój, dnia 27.02.2018 r.

Do Zainteresowanych

PR/09/1/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Łądek-Zdrój**”, o znaku PR/09/1/2018

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

W załączonym przedmiarze robót nie ma pozycji pod nazwą stacja do ładowania e- bike, natomiast w ogłoszeniu o przetargu w zakresie występuje stacja do ładowanie E bike.

Proszę o informację czy należy wycenić stację do ładowania, jeżeli tak to o jakich parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści SIWZ, polegającej na zmianie postanowienia działu II.4), tj.

zapis dotychczasowy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Łądek-Zdrój.” 2.1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji i przebudowie ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe szerokości do 1,00 m i długości 22 000mb. Celem inwestycji jest udostępnienie gruntów leśnych dla społeczeństwa do rekreacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Realizacja programu jest uznawana w świecie za dobrą praktykę dotyczącą

budowania przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych ścieżek: - długość ścieżki do wykonania: 22 000mb; - szerokość nawierzchni z gruntu rodzimego: do 1mb; - odwodnienie ścieżki poprzez spadki poprzeczne: do 5%; - planowane kładki z elementów drewnianych (szerokość 1m): 178mb; Pętla Orłowiec. Podczas wytyczania "korytarza" ścieżki i pomiarów terenowych za pomocą urządzenia do pomiarów GPS długość szlaku wyniosła 15 700mb (singletrack). "Korytarz" ścieżki oznaczony został w terenie na drzewach niebieskim markerem. Po wykonaniu trasy należy wykonać pomiar GPS ostatecznej długości trasy. Ze względu na błędy pomiarowe i ostateczny przebieg ścieżki, zależny od trasującego mogą wystąpić różnice w długości śladu. Zakłada się że te różnice nie powinny być większe niż 10% w górę lub w dół. Pętla Zdrój. Podczas wytyczania "korytarza" ścieżki i pomiarów terenowych za pomocą urządzenia do pomiarów GPS długość szlaku wyniosła 6 300mb (singletrack). "Korytarz" ścieżki oznaczony został w terenie na drzewach niebieskim markerem. Po wykonaniu trasy należy wykonać pomiar GPS ostatecznej długości trasy. Ze względu na błędy pomiarowe i ostateczny przebieg ścieżki, zależny od trasującego mogą wystąpić różnice w długości śladu. Zakłada się że te różnice nie powinny być większe niż 10% w górę lub w dół.

2.1.2. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe szerokości do 1,00 m i długości 22 000mb: 1. Pętla Orłowiec 15 700 mb, 2. Pętla Zdrój 6 300 mb. Jezdnię zaprojektowano o szerokości do 1mb o przekroju poprzecznym jednostronnym, bądź 2-stronnym, z pochyleniem w kierunku zgodnym ze spadkiem stoku do 5%, Zaprojektowano konstrukcję jezdni o nawierzchni kamiennej. Wykaz obiektów planowanych do wykonania: 1. Ścieżka rowerowa – 22 000 mb. Na ścieżce typu "singletrack" należy wykonać następujące rodzaje prac: "Korytarz" ścieżki, trasowanie ścieżki, czyszczenie ścieżki, prace ziemne, ręczne prace wykończeniowe, nawierzchnie ścieżki (zewnątrzna warstwa z kruszywa kamiennego), profil ścieżki. 2. Punkt wypoczynkowy. Przewiduje się wykonać punkt wypoczynkowy: a) lokalizacja na Przełęczy Różaniec, nad Orłowcem 3. Bramy wjazdowe. Przewiduje się wykonanie bram wjazdowych: a) na przełęczy Jaworowej, w kierunku Łądka Zdrój z napisem „Pętla Orłowiec” lub „Orłowiec”, b) na przełęczy Różaniec, w kierunku Łądka Zdrój, ponowny wjazd na trasę singletrack, obok punktu wypoczynkowego, z napisem „Pętla Orłowiec” lub „Orłowiec”, c) na rozpoczęciu trasy singletrack w kierunku Przełęczy Jaworowej (pętla Orłowiec), obok punktu wypoczynkowego, z napisem „Pętla Orłowiec” lub „Orłowiec”,. Ostateczne umiejscowienia należy uzgodnić z właściwymi Leśniczymi, d) na rozpoczęciu trasy singletrack, pętla Zdrój z napisem „Pętla Zdrój” lub „Zdrój”. 4. Obiekty małej architektury i urządzenia terenowe: - słupki z oznakowaniem występujące na ścieżce – należy je zamontować na kątowniku ocynkowanym osadzonym w gruncie, - szyskany zwalniające - należy je zamontować na kątowniku ocynkowanym, - kładki drewniane - z elementów drewnianych szerokości 1 m i 1,5 m, - rynny odwadniające, - oznakowanie terenowe do trasy, - infrastruktura towarzysząca: stacja naprawcza i stacja doładowawcza e-bike; tablice informacyjne, wieszaki na rowery, kosze na śmieci. 5. Istnieje możliwość wykorzystania mineralnej warstwy rodzimej jako warstwy podbudowy, minimalna warstwa wierzchnia 2,5 cm. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają akceptacji inspektora nadzoru. 6. Materiały drewniane malowanie farbą z piaskiem można zamienić na deskę ryflowaną (drobny ryfel), impregnacja desek może być wykonana metodą zanurzeniową. 7. W ramach realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do wykonania flagowania czyli wytyczenia trasy w terenie wraz z 3 egzemplarzami inwentaryzacji powykonawczej dostarczonej Zamawiającemu w wersji elektronicznej (pliki: .kml,

.gpz, .kmz). Flagowanie trasy winna przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i umiejętności.

zmieniono na zapis:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Łądek-Zdrój.” 2.1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji i przebudowie ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe szerokości do 1,00 m i długości 22 000mb. Celem inwestycji jest udostępnienie gruntów leśnych dla społeczeństwa do rekreacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Realizacja programu jest uznawana w świecie za dobrą praktykę dotyczącą budowania przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych ścieżek: - długość ścieżki do wykonania: 22 000mb; - szerokość nawierzchni z gruntu rodzimego: do 1mb; - odwodnienie ścieżki poprzez spadki poprzeczne: do 5%; - planowane kładki z elementów drewnianych (szerokość 1m): 178mb; Pętla Orłowiec. Podczas wytyczania "korytarza" ścieżki i pomiarów terenowych za pomocą urządzenia do pomiarów GPS długość szlaku wyniosła 15 700mb (singletrack). "Korytarz" ścieżki oznaczony został w terenie na drzewach niebieskim markerem. Po wykonaniu trasy należy wykonać pomiar GPS ostatecznej długości trasy. Ze względu na błędy pomiarowe i ostateczny przebieg ścieżki, zależny od trasującego mogą wystąpić różnice w długości śladu. Zakłada się że te różnice nie powinny być większe niż 10% w górę lub w dół. Pętla Zdrój. Podczas wytyczania "korytarza" ścieżki i pomiarów terenowych za pomocą urządzenia do pomiarów GPS długość szlaku wyniosła 6 300mb (singletrack). "Korytarz" ścieżki oznaczony został w terenie na drzewach niebieskim markerem. Po wykonaniu trasy należy wykonać pomiar GPS ostatecznej długości trasy. Ze względu na błędy pomiarowe i ostateczny przebieg ścieżki, zależny od trasującego mogą wystąpić różnice w długości śladu. Zakłada się że te różnice nie powinny być większe niż 10% w górę lub w dół. 2.1.2. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe szerokości do 1,00 m i długości 22 000mb: 1.Pętla Orłowiec 15 700 mb, 2. Pętla Zdrój 6 300 mb. Jezdnię zaprojektowano o szerokości do 1mb o przekroju poprzecznym jednostronnym, bądź 2-stronnym, z pochyleniem w kierunku zgodnym ze spadkiem stoku do 5%, Zaprojektowano konstrukcję jezdni o nawierzchni kamiennej. Wykaz obiektów planowanych do wykonania: 1. Ścieżka rowerowa – 22 000 mb. Na ścieżce typu "singletrack" należy wykonać następujące rodzaje prac: "Korytarz" ścieżki, trasowanie ścieżki, czyszczenie ścieżki, prace ziemne, ręczne prace wykończeniowe, nawierzchnie ścieżki (zewnątrzna warstwa z kruszywa kamiennego), profil ścieżki. 2. Punkt wypoczynkowy. Przewiduje się wykonać punkt wypoczynkowy: a) lokalizacja na Przełęczy Różaniec, nad Orłowcem 3. Bramy wjazdowe. Przewiduje się wykonanie bram wjazdowych: a) na przełęczy Jaworowej, w kierunku Łądka Zdrój z napisem „Pętla Orłowiec” lub „Orłowiec”, b) na przełęczy Różaniec, w kierunku Łądka Zdrój, ponowny wjazd na trasę singletrack, obok punktu wypoczynkowego, z napisem „Pętla Orłowiec” lub „Orłowiec”, c) na rozpoczęciu trasy singletrack w kierunku Przełęczy Jaworowej (pętla Orłowiec), obok punktu wypoczynkowego, z

napisem „Pętla Orłowiec” lub „Orłowiec”,. Ostateczne umiejscowienia należy uzgodnić z właściwymi Leśniczymi, d) na rozpoczęciu trasy singletrack, pętla Zdrój z napisem „Pętla Zdrój” lub „Zdrój”. 4. Obiekty małej architektury i urządzenia terenowe: - słupki z oznakowaniem występujące na ścieżce – należy je zamontować na kątowniku ocynkowanym osadzonym w gruncie, - szykany zwalniające - należy je zamontować na kątowniku ocynkowanym, - kładki drewniane - z elementów drewnianych szerokości 1 m i 1,5 m, - rynny odwadniające, - oznakowanie terenowe do trasy, - infrastruktura towarzysząca: tablice informacyjne, wieszaki na rowery, kosze na śmieci. 5. Istnieje możliwość wykorzystania mineralnej warstwy rodzimej jako warstwy podbudowy, minimalna warstwa wierzchnia 2,5 cm. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają akceptacji inspektora nadzoru. 6. Materiały drewniane malowanie farbą z piaskiem można zamienić na deskę ryflowaną (drobny ryfel), impregnacja desek może być wykonana metodą zanurzeniową. 7. W ramach realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do wykonania flagowania czyli wytyczenia trasy w terenie wraz z 3 egzemplarzami inwentaryzacji powykonawczej dostarczonej Zamawiającemu w wersji elektronicznej (pliki: .kml, .gpz, .kmz). Flagowanie trasy winna przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i umiejętności.

W związku z powyższą modyfikacją treści SIWZ zmieniono termin składania i otwarcia ofert oraz ogłoszenie o zamówieniu 518810-N-2018 z dnia 2018-02-15

Sprawę prowadzi: Grzegorz Szczygieł

Załączniki:

- 1) SIWZ wraz z załącznikami 1-7 z dnia 27-02-2018r
- 2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27-02-2018r.

BURMISTRZ
Łódka-Zdrój
mgr Roman Kaczmarczyk

