
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku szkolnego - izolacja pozioma

ADRES INWESTYCJI : Trzebieszowice, dz. nr 65/1

INWESTOR : Gmina Łądek Zdrój

ADRES INWESTORA : Łądek Zdrój, ul. Rynek 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Karakula

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan istniejący:

Obiekt niski, murowany z początku XX wieku o trzech kondygnacjach naziemnych (wraz z użytkowym poddaszem), stromym dachem dwuspadowym z naczółkami. Do budynku dobudowano w drugiej połowie XX wieku piętrową przybudówkę o płaskim dachu.

Zakres prac:

- wykonanie izolacji poziomej fundamentów.

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1	KNR BC-02 0111-04	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z kamienia naturalnego i z cegły(mur mieszany) - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 1/2 ceg. 18.8*2+11.4*2+4.0*2	m m	68.400	
					RAZEM	68.400