

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Plac na zapleczu Rynku
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek
INWESTOR : GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ADRES INWESTORA : 57-540 ŁĄDEK ZDRÓJ UL.RYNEK 31

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wykonanie nawierzchni placu z tyłu kamienic Rynek					
1		Roboty drogowe przygotowawcze na placu			
d.1	KNR 2-31 0803-03 wycena indywidualna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wraz z wywozem i utylizacją.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 d.1 0813-03 wycena indywidualna	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z wywozem i utylizacją.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31 d.1 0810-05 wycena indywidualna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, wraz z wywozem i utylizacją	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-01 d.1 0232-02 wycena indywidualna	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek starych krawężników, nawierzchni betonowych i asfaltowych.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
	11		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 2-31 d.1 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Kanalizacja deszczowa - modernizacja			
d.2	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III - roboty ziemne odkopania studni ściekowych 3*1.00	m ³		
			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-051 d.2 0411-01	Demontaż istniejących studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem. Kratki żeliwne do odzysku.	kpl.		
	3		kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-01 d.2 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III - roboty ziemne nowych przykanalików. 2.00*1.40*0.40*3	m ³		
			m ³	3.360	
				RAZEM	3.360
10	KNR 4-051 d.2 0313-01	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej do 200 mm 2.00*3	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-18 d.2 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 2.00*0.40*3	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
12	KNR-W 2-18 d.2 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 2.00*3	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-18 d.2 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Krotność = 3 2.00*0.40*3	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
14	KNR 2-18 d.2 0625-01	Studzienki ściekowe systemowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem. Wpust uliczny żeliwny z demontażu. 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-01 d.2 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykopy zasypywane pospółką lub piaskiem, materiał uwzględnic w wycenie. 6.36-3*3.14*0.5*0.5*1.40	m ³		
			m ³	3.063	
				RAZEM	3.063

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	KNR-W 2-01 0232-02 wycena indywidualna	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III. Wywóz i utylizacja materiałów z robót ziemnych 3.00+3.36	m ³ m ³	 6.360	
				RAZEM	6.360
3		Kanalizacja deszczowa - dwie nowe studnie			
17 d.3	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III - roboty ziemne pod nowe studnie i nowe przykanaliki. (8.00+12.00)*1.40*0.40*3	m ³ m ³	 33.600	
				RAZEM	33.600
18 d.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 20.00*0.40*3	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
19 d.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
20 d.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Krotność = 3 20.00*0.40*3	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
21 d.3	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe systemowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem. Wpust uliczny żeliwny, typ ciężki. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.3	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykopy zasypywane pospółką lub piaskiem, materiał uwzględnić w wycenie. 33.60-2*3.14*0.5*0.5*1.40	m ³ m ³	 31.402	
				RAZEM	31.402
23 d.3	KNR-W 2-01 0232-02 wycena indywidualna	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III. Wywóz i utylizacja materiałów z robót ziemnych 33.60	m ³ m ³	 33.600	
				RAZEM	33.600