
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie terenu działek nr 60, 177, 62/6 i 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęcz Lądeckiej obręb 004 Lutynia

ADRES INWESTYCJI: Obręb 004 Lutynia Przełęcz Lądecka

INWESTOR: Gmina Łądek - Zdrój

ADRES INWESTORA: 57-540 Łądek - Zdrój, ul. Rynek 31

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa

Łukasz Dobosz

DATA OPRACOWANIA: 2017-01-09

WYKONAWCA:

DROG-INST Łukasz Dobosz
54-615 Wrocław, ul. Raketowa 11/3
NIP: 881 141 28 58, REGON: 021723920
e-mail: biuro@drog-inst.pl

mgr inż. Łukasz Dobosz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 300/DOŚ/09
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń

INWESTOR:

BURMISTRZ
Łądek-Zdroju

mgr Roman Kuczmarczyk

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664 REGON 890718113

Utwardzenie terenu działek nr 60, 177, 62/6 i 125 AM 1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej obręb 004 Lutynia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Utwardzenie terenu działek nr 60, 177, 62/6 i 125 AM 1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej obręb 004 Lutynia					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
d.1		poz.1 * 0,0675	m3	3,240	
				RAZEM	3,240
3	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie krawężników, ław betonowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
d.1		48 * 0,15 * 0,3 + poz.2	m3	5,400	
				RAZEM	5,400
4	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
d.1		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR 5-12 0702-01	Demontaż słupów drewnianych oszczędzonych pojedynczych o długości żerdzi 10 m	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNP2302 0302 0302- 02.01	Wiaty - rozbiórka	m2		
d.1		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
7	KNR 13-12 1701-03	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km (wywóz ławek+słupa+ogrodzenia+wiaty)	t		
d.1		3 * 0,150 + 1 * 0,25 + 25 * 0,012 + 1 * 0,25	t	1,250	
				RAZEM	1,250
8	KNR 13-12 1701-02	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 1za każde rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km (wywóz ławek) Krotność = 8	t		
d.1		poz.7	t	1,250	
				RAZEM	1,250
2		Obramowania			
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.2		poz.10 * 0,0675	m3	9,720	
				RAZEM	9,720
10	KNKRB 6 0402-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej	m		
d.2		144	m	144,000	
				RAZEM	144,000
3		Konstrukcja zjazdu, zatoki postojowej wnęki TOYTOY			
11	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m sypczarkami w gruncie kat.III	m3		
d.3		38,559	m3	38,559	
				RAZEM	38,559
12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
d.3		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000

Utwardzenie terenu działek nr 60, 177, 62/6 i 125 AM 1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęcz Lądeckiej obręb 004 Lutynia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (profilowanie spadków średnio 5cm) Krotność = 0,625	m2		
		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
14 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
15 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
16 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
4		Elementy małej architektury			
17 d.4	KNKRB 2 0202-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj.do 0.5 m3	m3		
		8 * 0,4 * 0,4 * 0,8	m3	1,024	
				RAZEM	1,024
18 d.4	kalk. własna	Wiata grillowa			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.4	KNP2314-02 0314-02 0314-02.05	Stoły i ławki - przecinanie drewna piłą ręczną (ławy biesiadne 4szt)	m		
		2,2 * 4	m	8,800	
				RAZEM	8,800
20 d.4	kalk. własna	Kosz uliczny 70L	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.4	KNP1 1367- 02.01 1367- 02.01	Malowanie farbą olejną ławek parkowych listwowych o długości 2.5 m po 2 i więcej latach użytkowania (z odzysku)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Oznakowanie			
22 d.5	KNKRB 6 0702-03	Pionowe znaki drogowe - słupki żelbetowe o dług. 330 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.5	KNKRB 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.5	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2		
		0,76	m2	0,760	
				RAZEM	0,760