



ELEWACJA TYLNA - POŁUDNIOWA

L2
L1
L3
K1
K1
K1
K2,K3
budynnek boiska
garaż

P1 Istniejące przyłącze napowietrzne EnergidPro do budynku szkoły, do pozostawienia, bez zmian

P2 Istniejące przyłącze napowietrzne EnergidPro do budynku 2 do pozostawienia, bez zmian.

K1 Istniejące oświetlenie zewnętrzne budynku szkoły, powiązane z gminnym oświetleniem ulicznym i oświetleniem boiska – do pozostawienia.

Wykonac pomiary kontrolne instalacji, wykonac czynności konserwacyjne w puszkach rozdzielczych, przed zakryciem instalacji nową elewacją.

K2 Istniejące przyłącze budynku zaplecza boiska – do pozostawienia
Wykonac pomiary kontrolne kabla, wykonac czynności konserwacyjne w puszcze rozdzielczej, przed zakryciem nową elewacją.

K3 Istniejące przyłącze garażu – do pozostawienia
Wykonac pomiary kontrolne kabla, wykonac czynności konserwacyjne przed zakryciem nową elewacją.

L1, L2, L3
Istniejące lampy wymienić na nowe:
oprawa drogowa 230V/100W/IP65
źródło światła HIT CE (MT) E40, 100W/230V
na wysięgniku nosciennym l=1,0m,



FIRMA "HTM"
57-300 KŁODZKO UL.WOLNOŚCI 53 tel.(074) 647 53 33 tel.kom (0601) 893 995
57-300 KŁODZKO UL.OKRZEI 7 tel.fax: (074) 647 55 00
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE I PROJEKTOWE

Elewacja tylna. Instalacje elektryczne

NR UMOWY

TYTUŁ
RYSUNKU

FAZA
P.B.

OBIEKT

Remont elewacji budynku szkolnego
Trzebieszowice; dz. nr 65/1; gmina Łądek Zdrój

DATA

ADRES

Gmina Łądek Zdrój; ul. Rynek 31

DATA

INWESTOR

57-540 Łądek Zdrój

05.2011

SKALA

PROJEKTANT
mgr inż. Ryszard Kalczak
NBGP: V-7342/3/79/98

NR RYSUNKU

1:100

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Marek Biernat
NBGP: V-7342/3/80/98

IE-02