

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odbudowa drogi gminnej nr 119850 - ul. Stokrotek w miejscowości Łądek-Zdrój					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - jezdnia 34	m ² m ²		
				34.000	
				RAZEM	34.000
2	KNR 2-31 d.1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. jezdnia Krotność = 4 34	m ² m ²		
				34.000	
				RAZEM	34.000
3	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 555	m m		
				555.000	
				RAZEM	555.000
4	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 555*0.0675	m ³ m ³		
				37.463	
				RAZEM	37.463
5	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 34*0.07+555*0.3*0.15+37.463	m ³ m ³		
				64.818	
				RAZEM	64.818
6	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 64.818	m ³ m ³		
				64.818	
				RAZEM	64.818
2		Obramowania			
7	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 555*0.4	m ² m ²		
				222.000	
				RAZEM	222.000
8	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 555*0.075	m ³ m ³		
				41.625	
				RAZEM	41.625
9	KNR 2-31 d.2 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 555	m m		
				555.000	
				RAZEM	555.000
3		Wykonanie nawierzchni (warstwa profilująca + warstwa ścieralna)			
10	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1348-24-8	m ² m ²		
				1316.000	
				RAZEM	1316.000
11	KNR 2-31 d.3 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm Krotność = 0.5 1348-24-8	m ² m ²		
				1316.000	
				RAZEM	1316.000
12	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1348	m ² m ²		
				1348.000	
				RAZEM	1348.000
13	KNR 2-31 d.3 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1348	m ² m ²		
				1348.000	
				RAZEM	1348.000
14	KNR 2-31 d.3 0312-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 1348	m ² m ²		
				1348.000	
				RAZEM	1348.000
4		Wykonanie nawierzchni (pełna konstrukcja na przkopach i przy regulacji)			
15	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 24	m ² m ²		
				24.000	
				RAZEM	24.000
16	KNR 2-31 d.4 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 1472	m ² m ²		
				1472.000	
				RAZEM	1472.000
17	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 24	m ² m ²		
				24.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.000
18	KNR 2-31 d.4 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
19	KNR 2-31 d.4 0312-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
5		Regulacja urządzeń sieciowych			
20	KNR 2-31 d.5 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
21	KNR 2-31 d.5 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratak ściekowych ulicznych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-31 d.5 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Elementy kanalizacji deszczowej - dodatkowy wpust			
23	KNR 2-31 d.6 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm jezdni (odwodnienie liniowe+obniżenie i wymiana krawężnika)	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 2-31 d.6 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (odwodnienie liniowe)	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNR 4-01 d.6 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
		8*1.2	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
26	KNR 4-01 d.6 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		8*1.2	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
27	KNR-W 2-18 d.6 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-31 d.6 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		0.1	m ²	0.100	
				RAZEM	0.100
29	KNR 2-31 d.6 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		0.1	m ²	0.100	
				RAZEM	0.100
30	KNR-W 2-18 d.6 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
31	KNR 2-31 d.6 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 2-31 d.6 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR 2-31 d.6 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR 2-31 d.6 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		8	m ²	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
35	KNR 2-31 d.6 0312-01	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR 2-31 d.6 0312-02	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
7		Zieleń			
37	KNR 2-21 d.7 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim z zakupem i dowozem 84	m ³ m ³	84.000	
				RAZEM	84.000
38	KNR 2-21 d.7 0405-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.I-II z nawożeniem 0.08325	ha ha	0.083	
				RAZEM	0.083