

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie drogowe we wsi Radochów Gmina Łądek Zdrój					
1 Roboty przygotowawcze i towarzyszące					
1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 2608*0.4	m ³ m ³		
				1043.200	
				RAZEM	1043.200
2	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 2608*0.4	m ³ m ³		
				1043.200	
				RAZEM	1043.200
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 152.0	m m		
				152.000	
				RAZEM	152.000
4	KNNR 5 0705-02	Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm na mostach na uchwytych / kalk. ind./ 37.0	m m		
				37.000	
				RAZEM	37.000
5	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 2608*2	m m		
				5216.000	
				RAZEM	5216.000
6	KNP 01 1343-06.01	Prześwietlanie korony drzew o średnicy pnia powyżej 41 cm 12.0	szt. szt.		
				12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNP 01 1203-01.01	Karczowanie drzew o śr. 16-20 cm - drewno miękkie 25.0	szt. szt.		
				25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNNR 5 0723-01	Przewierci mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 42.0	m m		
				42.000	
				RAZEM	42.000
2 Roboty kablowe					
9	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 2608.0	m m		
				2608.000	
				RAZEM	2608.000
10	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 412.0	m m		
				412.000	
				RAZEM	412.000
11	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 142.0	szt. szt.		
				142.000	
				RAZEM	142.000
3 Słupy oświetleniowe i elementy oświetleniowe					
12	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 66.0	szt. szt.		
				66.000	
				RAZEM	66.000
13	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 66.0	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
				66.000	
				RAZEM	66.000
14	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 67.0	szt. szt.		
				67.000	
				RAZEM	67.000
15	KNNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ² 2922.0	m m		
				2922.000	
				RAZEM	2922.000
16	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o szafy oświetleniowej 2.0	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR-W 4-03 0305-01	Wymiana wkładek topikowych do 25 A 6.0	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		68.0	odc.	68.000	
				RAZEM	68.000
19	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1.0	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 d.3 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.		
		65.0	prób.	65.000	
				RAZEM	65.000
21	KNNR 5 d.3 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.3 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000